

< 10 * 2 * 8 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 122 070 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 122 070 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

Форма 4т

Стройка: Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Безыменского, д. 26

Объект: Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Безыменского, д. 26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения (замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Владимир, ул. Безыменского, д. 26

Сметная стоимость: **122.070** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.083** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **15.053** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ФЕРр 67-4-3 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Демонтаж: светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.98	50.24	49.30	0.94 0.41	49	48	1	18.5 1	9.03 18.5	902	894	8 7
2.	ФЕРм 08-03-593-06 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.98	1 370.83	700.75 514.36	155.72 21.97	1 343	687 504	153 22	18.5 2.44	7.26 18.5	15 042	12 705 1 230	1 108 398
3.	С 1 прайс. Светильник светодиодный "Эконом-ЖКХ" LED 6Вт с оптико-акустическим датчиком, шт	98	687.50	687.50		67 375	67 375	1			67 375	67 375	

< 10 * 2 * 8 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	ФЕРм 08-02-409-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм, 100 м	0.2	231.36	<u>178.98</u> 18.89	<u>33.49</u> 2.26	46	<u>36</u> 4	7	<u>18.5</u> 8.85	6 18.5	736	<u>662</u> 33	<u>40</u> 8
5.	ФССЦ 20.2.05.04-0025 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм, 100 м	0.2	171.00	171.00		34	34		2 205.45		441	441	
6.	ФЕРм 08-02-412-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² , 100 м	0.4	68.70	<u>50.67</u> 14.48	<u>3.55</u> 0.50	27	<u>20</u> 6	1	<u>18.5</u> 7.57	<u>7.26</u> 18.5	429	<u>375</u> 44	<u>10</u> 4
7.	ФССЦ 21.1.06.08-0318 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляция и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм ² , 1000 м	0.04	6 316.61	6 316.61		253	253		76 406.63		3 056	3 056	
ИТОГО ПО СМЕТЕ						69 127					87 981		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						768					10 013		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						528					8 881		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						70 423					106 875		
Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин: (Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г.)													
Компенсация по оплате НДС на механизмы						28					150		
Компенсация по оплате НДС на материалы						13 635					14 436		
Компенсация НДС в составе НР						26					343		
Компенсация НДС в составе СП						16					266		
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС						13 705					15 195		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						84 128					122 070		

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)