

**ООО «ТеплоИнновации»**

Юр. Адрес: г. Владимир, ул. Коммунальный спуск, д. 1

E-Mail: volkov2103@gmail.com

Тел.: 7-(920)-628-80-46

Исх. № 5 от «08» августа 2026 г.

Руководителю ООО «Компания Наш-дом-3»

Коммерческое предложение.

ООО «ТеплоИнновации» предлагает вашему вниманию коммерческое предложение по замене станции повышения давления водоснабжения, включая поставку, монтаж и пуско-наладочные работы на объекте по ул. Д. Левитана, д. 25. Специалистом ООО «ТеплоИнновации» был проведен предварительный анализ вашего объекта на предмет установки системы автоматизации.

На объекте по адресу **ул. Д. Левитана, д. 25** имеется:

1. Повысительная насосная станция, водоснабжение жилого дома, необходимо выполнить работы по замене. Насосная станция отвечает за водоснабжение 13-ти этажного многоквартирного дома (1-6 подъезды, 173 квартир и нежилые помещения).
Насосная станция на ХВС – находится в рабочем состоянии, но насосы – изношены, из-за этого происходят скачки давления. (Частотный преобразователь так же возможно в скором времени потребует замены, износ составляет 80%., работает только один насос из 2х)
2. Исходные данные:
МКД 13этажей (подвал и техэтаж), 173квартир, потребителей ХВС ГВС (1604 прибора), исходное давление на вводе ХВС: 2,8мпа, требуемый напор насос для достижения требуемого давления ХВС – 60м-28м=32м)

На основании заключения предлагаем выполнение следующих работ:

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Щит в сборе на базе частотного преобразователя Hitachi/Delphi 3 кВт ООО «Теплоинновации», управляемого контроллером Контэлл	270 000.00
2	Насосное оборудование Vanjord(Grundfos) 3кВт (2шт работающие попеременно) напор 40м, расход 29м3/ч	508 800,00
2.1	Установка датчиков давления насосной станции, расширительного бака, группы безопасности.	48 000,00
2.2	Обвязка станции ХВС, с установкой новой трубопроводной и запорной арматуры (Ду65)	156 000,00
3	Установка и Пуско-наладочные работы	42 000,00
Итоговая стоимость работ составит		854 000,00руб.
НДС 22%		187 880,00руб.
Стоимость работ с учетом НДС		1 041 880,00руб.
Строительный контроль 2,14% ООО «Инвестиции Лиг» от сметы		22 296,23руб.

- Срок выполнения работ указанных в Таблице №1 – 30 рабочих дней.

Итоговая стоимость работ составит 1 041 880,00руб

С Уважением,

Генеральный директор
ООО «ТеплоИнновации»
Волков А. В.

ОГРН 1203300007756
ИНН/КПП 3329098764/ 332901001
Р/с 40702810708510000678
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

