

Коммерческое предложение № 93.1 от 08.06.18г.

Установка видео домофона на калитку
Сперанского 1

Видеодомофон

Артикул	Наименование	Кол-во	Стоимость	Стоимость
БВД-432 RCB	Блок вызова для . Встроенные считыватели ключей RF. Встроенная телекамера (цветная). Подсветка для телекамеры.	1	9280,00	9280,00
VIZIT-ML300-40	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5A, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).	1	1920,00	1920,00
DS 503	Доводчик дверной (аналог KING D730) с установкой	1	1420,00	1420,00
Кнопка "EXIT"	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 30 000 циклов срабатываний.	1	700,00	700,00
БК-401	Блок коммутации для переключений линий связи	2	1490,00	2980,00
БУД -420P	Блок управления домофоном	1	2970,00	2970,00
	Кабель аудио и видео ,крепеж,расходные материалы,гофра	1	5000,00	5000,00
	Бокс монтажный	1	1500,00	1500,00
	Коммутирование калиток с подъездами	1	3000,00	3000,00
	Монтаж оборудования на калитку	1	12000,00	12000,00

Итого:**40770,00****Контроль доступа на калитку****1 вариант**

CPL2	Считыватель ключей	1	1400,00	1400,00
DS503S	Доводчик дверной для двери весом 65 кг, рычаг с квадратным отверстием,	1	1420,00	1420,00
Кнопка "EXIT"	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 30 000 циклов срабатываний.	1	700,00	700,00
БП 3А	Блок питания	1	960,00	960,00
VIZIT-ML300-40	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5A, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).	1	1920,00	1920,00
Z5R	Контроллер ключей	1	600,00	600,00
	Расходные материалы	1	1000,00	1000,00
	Монтаж оборудования	1	8000,00	8000,00
	Сварные работы (перилла под кнопку изготовление и монтаж,	1	3200,00	3200,00
Итого:				19200,00

ВСЕГО**59970,00**

39

0,9