

**ООО «ТеплоИнновации»**

Юр. Адрес: г. Владимир, ул. Коммунальный спуск, д. 1

E-Mail: volkov2103@gmail.com

Тел.: 7-(920)-628-80-46

Исх. № 1 от «26» марта 202 г.

Руководителю ООО «Компания Наш-дом-3»

Коммерческое предложение.

ООО «ТеплоИнновации» предлагает вашему вниманию коммерческое предложение по замене станции повышения давления водоснабжения, включая поставку, монтаж и пуско-наладочные работы на объекте по ул. Студенческая, д. 6-Д. Специалистом ООО «ТеплоИнновации» был проведен предварительный анализ вашего объекта на предмет установки системы автоматизации.

На объекте по адресу **ул. Студенческая, д. 6-Д** имеется:

1. Повысительная насосная станция, водоснабжение жилого дома, необходимо выполнить работы по замене. Насосная станция отвечает за водоснабжение 10-ти этажного блока многоквартирного дома (2-5 подъезды, 128 квартир и нежилые помещения).
Насосная станция на ХВС – находится в рабочем состоянии, но насосы – изношены, из-за этого происходят шумы и скачки давления. (Частотный преобразователь так же возможно в скором времени потребует замены, износ составляет 80%., работает только один насос из 2х)
2. Исходные данные:
МКД 10этажей (подвал и техэтаж), 128 квартир, потребителей ХВС ГВС (128 кв, 1024 прибора), исходное давление на вводе ХВС: 2,8мпа, требуемый напор насос для достижения требуемого давления ХВС – $52\text{м}-28\text{м}=24\text{м}$)

На основании заключения предлагаем выполнение следующих работ:

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Щит в сборе на базе частотного преобразователя Hitachi/Delphi 5,5кВт ООО «Теплоинновации», управляемого контроллером Контэлл	285 000.00
2	Насосное оборудование Vanjord(Grundfos) 4кВт (2шт работающие попеременно) напор 30м, расход 45м ³ /ч	524 000,00
2.1	Установка датчиков давления насосной станции, расширительного бака, группы безопасности.	45 000,00
2.2	Обвязка станции ХВС, с установкой новой трубопроводной и запорной арматуры (Ду80)	160 000,00
3	Установка и Пуско-наладочные работы	35 000,00
Итоговая стоимость работ составит:		1 049 000,00руб.
Строительный контроль ООО «Инвестиции Лиг» 2,14% от сметы		22 448руб 60коп.

- Срок выполнения работ указанных в Таблице №1 – 60 рабочих дней.

Итоговая стоимость работ составит 1 049 000,00руб

С Уважением,

Генеральный директор
ООО «ТеплоИнновации»
Волков А. В.

ОГРН 1203300007756
ИНН/КПП 3329098764/ 332901001
Р/с 40702810708510000678
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)





ООО «ВИК»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 7, к. 3 ИНН/КПП 3327829602/332901001

Р/с 40702810300000003106 в АО «Владбизнесбанк»

к/с 30101810100000000706, БИК 041708706

E-mail: vik471903@yandex.ru сайт: vik33.ru

т/ф (4922) 47-19-03, т. 8-920-919-17-77


19.05.2025г

ООО «Компания Наш-дом-3»»

ООО «ВИК» предлагает Вам осуществление строительного контроля за объектом:
Замена станции повышения давления водоснабжения по адресу: г. Владимир, ул.
Студенческая, д. 6-Д.

Стоимость выполнения работ составит 22 000 (двадцать две тысячи) рублей. НДС
не облагается.

Директор



Платонов В.К.